

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ ๖ บ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร (เด็กตั้งแต่ ๘๑ – ๑๐๐ คน) จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่ อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๕๐๕,๒๑๓.๗๓ บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไพรินท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล

   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล

2. ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,505,213.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.

   7.2 ณัฐฐยาน์ แก้วขำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

   7.3 พชรดนัย วัชโรทัย กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง อำนวยการต้น

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:23:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,505,213.73 บาท**	2,505,213.73	
สรุป	ราคากลาง	2,505,213.73	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ .....)		

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:26:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐฐยาน แก้วขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พชรดนัย วัชโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:26:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**	1,924,422.90	1.3018	2,505,213.73	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,505,213.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 460.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,446.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,505,213.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,505,213.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 460.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,446.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,505,213.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐฐยาน์ แก้วขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ ถิ่นประชา
04 กุมภาพันธ์ 2564 14:25:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 0 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**		**รวม**					5,663.00	
2	**งานโครงสร้าง**		**รวม**					540,670.62	
3	**งานหลังคา**		**รวม**					308,695.49	
4	**งานผนัง**		**รวม**					286,551.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,924,422.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:24:37

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 0 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานพื้น**		**รวม**					150,096.60	
6	**งานฝ้าเพดาน**		**รวม**					162,209.90	
7	**งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์**		**รวม**					178,177.70	
8	**งานไฟฟ้า**		**รวม**					44,312.00	
9	**งานทาสี**		**รวม**					124,376.02	
10	**งานสุขภัณฑ์**		**รวม**					22,645.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,924,422.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:24:37

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 0 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร (เด็กตั้งแต่ 81-100 คน) ตามแบบที่อบต.ทองมงคล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**งานระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					44,424.70	
12	**งานอื่นๆ**		**รวม**					56,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,924,422.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,924,422.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ ถิ่นประชา

04 กุมภาพันธ์ 2564 14:24:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
	- งานวางผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ดินขุดพร้อมถมกลับ	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,663.00	3,663.00	
	รวมค่างานฐานราก	-	-	0.00	0.00	2,099.00	5,663.00	5,663.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
	- ถมดินลูกรัง	100.000	ลบ.ม.	150.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	29.000	ลบ.ม.	400.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	85.000	ลบ.ม.	1,915.89	162,850.65	391.00	33,235.00	196,085.65	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1,531.000	กก.	22.20	33,988.20	4.10	6,277.10	40,265.30	
	- เหล็ก RB 12 มม.	3.543	ตัน	26,000.00	92,118.00	3,300.00	11,691.90	103,809.90	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.221	ตัน	15,850.00	3,502.85	3,300.00	729.30	4,232.15	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @0.25 ม.	583.000	ตร.ม.	25.00	14,575.00	5.00	2,915.00	17,490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	262.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	34,846.00	34,846.00	
	- ไม้แบบ คิด 50%	131.000	ลบ.ฟ.	581.50	76,176.50	0.00	0.00	76,176.50	
	- ไม้เคร่า คิด 30%	62.000	ลบ.ฟ.	501.36	31,084.32	0.00	0.00	31,084.32	
	- ตะปู	92.000	กก.	47.40	4,360.80	0.00	0.00	4,360.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	143.000	กก.	40.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	45,533.35	450,976.32	7,133.10	89,694.30	540,670.62	
3	**งานหลังคา**								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.(สี)	1,105.000	แผ่น	58.00	64,090.00	10.00	11,050.00	75,140.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	51.00	17,085.00	10.00	3,350.00	20,435.00	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	67.00	335.00	10.00	50.00	385.00	
	- ครอบหางมน	10.000	แผ่น	67.00	670.00	10.00	100.00	770.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงกลม Ø1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.000	ท่อน	440.00	15,840.00	162.80	5,860.80	21,700.80	
	- ท่อเหล็กกลวงกลม Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.000	ท่อน	555.00	15,540.00	205.35	5,749.80	21,289.80	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107.000	ท่อน	550.00	58,850.00	198.00	21,186.00	80,036.00	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30.000	ท่อน	860.00	25,800.00	318.20	9,546.00	35,346.00	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126.000	ม.	180.00	22,680.00	73.00	9,198.00	31,878.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210.000	แผ่น	15.00	3,150.00	5.00	1,049.89	4,199.89	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.000	ม.	200.00	5,600.00	20.00	560.00	6,160.00	
	- รางน้ำตะเข้รางสังกะสี	27.000	ม.	150.00	4,050.00	25.00	675.00	4,725.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	2,210.000	อัน	3.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	3,196.00	240,320.00	1,047.35	68,375.49	308,695.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	307.94	100,388.44	89.00	29,014.00	129,402.44	
	- ปูนฉาบผนัง(รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	75.39	52,773.00	82.00	57,400.00	110,173.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" + ปูนทราย	47.000	ตร.ม.	262.19	12,322.93	166.00	7,802.00	20,124.93	
	- เอ็น ค.ส.ล.+ทับหลัง ค.ส.ล.	234.000	ม.	114.75	26,851.50	0.00	0.00	26,851.50	
	รวมค่างานผนัง	-	-	760.27	192,335.87	337.00	94,216.00	286,551.87	
5	**งานพื้น**								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12"x12"+ปูนทราย	297.000	ตร.ม.	293.92	87,294.24	125.00	37,125.00	124,419.24	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบขนาด 8"x8"+ปูนทราย	23.000	ตร.ม.	291.72	6,709.56	125.00	2,875.00	9,584.56	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	85.60	16,092.80	0.00	0.00	16,092.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานพื้น	-	-	671.24	110,096.60	250.00	40,000.00	150,096.60	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+เคร่าเหล็กชุบสังกะสี	248.000	ตร.ม.	246.40	61,107.20	97.00	24,056.00	85,163.20	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม.+เคร่าอลูมิเนียม	68.000	ตร.ม.	304.04	20,674.72	97.00	6,596.00	27,270.72	
	- ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป	122.000	ตร.ม.	338.00	41,236.00	70.00	8,539.98	49,775.98	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	888.44	123,017.92	264.00	39,191.98	162,209.90	
7	**งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์**								
	- ป1	3.000	ชุด	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ป2	5.000	ชุด	2,600.00	13,000.00	130.00	650.00	13,650.00	
	- ป3	5.000	ชุด	1,400.00	7,000.00	505.54	2,527.70	9,527.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1	18.000	ชุด	6,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
	- น2	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	รวมค่างานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์	-	-	24,500.00	175,000.00	635.54	3,177.70	178,177.70	
8	**งานไฟฟ้า**								
	- โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36 W	38.000	ชุด	350.00	13,300.00	120.00	4,560.00	17,860.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	120.00	240.00	7,240.00	
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18.000	ชุด	36.50	657.00	120.00	2,160.00	2,817.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9.000	ชุด	35.00	315.00	120.00	1,080.00	1,395.00	
	- สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	18,921.50	36,272.00	480.00	8,040.00	44,312.00	
9	**งานทาสี**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะคลีริค	1,016.000	ตร.ม.	77.61	78,851.76	30.00	30,480.00	109,331.76	
	- สีน้ำมัน	154.000	ตร.ม.	59.69	9,192.26	38.00	5,852.00	15,044.26	
	รวมค่างานทาสี	-	-	137.30	88,044.02	68.00	36,332.00	124,376.02	
10	**งานสุขภัณฑ์**								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	450.00	1,800.00	7,600.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	120.00	480.00	35.00	140.00	620.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	75.00	375.00	1,625.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	4,500.00	18,250.00	1,080.00	4,395.00	22,645.00	
11	**งานระบบสุขาภิบาล**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,775.00	2,775.00	10,275.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	749.70	749.70	4,249.70	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- บ่อพัก คสล.	8.000	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40.000	ม.	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	18,950.00	35,000.00	4,044.70	9,424.70	44,424.70	
12	**งานอื่นๆ**								
	- รางระเบียงสแตนเลส+บันไดสแตนเลส	24.000	ม.	1,850.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	122.000	ม.	40.00	4,880.00	60.00	7,320.00	12,200.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	1,890.00	49,280.00	60.00	7,320.00	56,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,924,422.90**	