

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บริเวณหมู่บ้านปชด.-บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บริเวณหมู่บ้านปชด.-บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรนิ่มพิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ขอบเขตของงาน

(๑) **ความเป็นมา**

- องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองช่าง) มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(๒) **วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๓) **คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(๔) **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานซื้อ)**/รายการละเอียดของงาน (งานจ้าง) งานจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี บริเวณหมู่บ้าน ปชด. บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร

(๕) **ระยะเวลาดำเนินการ**

- ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

(๖) **วงเงินในการจัดหา**

- งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(๗) **ผู้รับผิดชอบ**

(ลงชื่อ) .พ.อ.อ..... ผู้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บริเวณหมู่บ้านปชด.-บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บริเวณหมู่บ้านปชด.-บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ หมู่ที่ ๘ บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรดนัย วัชโรทัย กรรมการ

๖.๓ นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว กรรมการ

ใบสรุปปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี บริเวณหมู่บ้าน ปชด. - บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** ๑๗ **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	191,491.00	1.3357	255,774.53	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,774.53	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			250,000.00	
	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

(.พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

ใบแสดงจำนวนปริมาณงาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี บริเวณหมู่บ้าน ปชด. – บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์ ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 250.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านในล็อค ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** ๑๙ **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรง	
1	งานเคลียริ่ง / งานปรับพื้นที่/งานดินขุด	375.00	ตร.ม.	–	–	99.00	37,125.00	37,125.00	
2	งานทรายรองพื้น	19.00	ลบ.ม.	350.00	6,650.00	50.00	950.00	7,600.00	
3	งานเหล็กตะแกรง # 0.20 ม.Ø 4 มม.	380.00	ตร.ม.	35.00	13,300.00	5.00	1,900.00	15,200.00	
4	งานเหล็กเสริม Ø 12 มม.	10.00	เส้น	190.00	1,900.00	5.00	50.00	1,950.00	
5	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	57.00	ตร.ม.	1,950.00	111,150.00	300.00	17,100.00	128,250.00	
6	งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	2.00	ลบ.ฟ.	550.00	1,100.00	133.00	266.00	1,366.00	
	รวมเงิน				134,100.00		57,391.00	191,491.00	
						คิดราคาเพียง		191,491.00	

(..พ.อ.อ.....)

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางสาวทิวาขวัญ ดวงแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพชรดนัย วัชโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

8.7

9:08

แบบ...

โครงการ...ก่อสร้างรางระบายน้ำ

บริเวณหมู่บ้าน ปชด.- บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์


รางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร

หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์




โครงการ...ก่อสร้างรางระบายน้ำ
บริเวณหมู่บ้าน ปชด.- บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์
รางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร
หรือ ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด


แผนที่ตำบลทองมงคล



แผนที่โดยสังเขป



แปลน



รูปตัด

โครงการ...ก่อสร้าง รางระบายน้ำบริเวณหมู่บ้าน ปชค.- บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์		
ขนาดกว้าง	1.50	เมตร
ยาว	250.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.15	เมตร
หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า	375	ตารางเมตร

หมายเหตุ

*ระยะสไลป์ความลึกรางระบายน้ำรูปตัววีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหน้างานเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้และเป็นพื้นที่สัญจรหรือใช้ประโยชน์ในการคมนาคมได้ตามความเหมาะสม

แบบ...

โครงการ...
ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณหมู่บ้าน
ปชค.- บ้านนางรำไพ กุณาวงศ์
หมู่ที่ 8 (บ้านในล็อค)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล อิ่ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/ตรวจแบบ

(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ ฉันประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล

อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล