

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ ๒) บริเวณสามแยกโรงรม หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ ๒) บริเวณสามแยกโรงรม หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่วางหินยาแนวรวมไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรฉัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ขอบเขตของงาน

(๑) **ความเป็นมา**

- องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองช่าง) มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างงานวางหินยาแนวกันดินพังทลาย ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(๒) **วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างงานวางหินยาแนวกันดินพังทลาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อป้องกันดินพังทลาย

(๓) **คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(๔) **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานซื้อ)**/รายการละเอียดของงาน (งานจ้าง) งานจ้างเหมาเพื่อก่อสร้างงานวางหินยาแนวกันดินพังทลาย ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานโครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ ๒) บริเวณสามแยกโรงรม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่วางหินยาแนวไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร

(๕) **ระยะเวลาดำเนินการ**

- ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

(๖) **วงเงินในการจัดหา**

- งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ (-หกหมื่นบาทถ้วน-)

(๗) **ผู้รับผิดชอบ**

(ลงชื่อ) .พ.อ.อ..... ผู้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ ๒) บริเวณสามแยกโรงรม หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการวางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ ๒) บริเวณสามแยกโรงรม หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่วางหินยาแนวรวมไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่ อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรดนัย วัชโรทัย กรรมการ

๖.๓ นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง กรรมการ

ใบสรุปปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	49,290.00	1.3357	65,836.65	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			65,836.65	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			60,000.00	
	หกหมื่นบาทถ้วน				

(.พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

ใบแสดงจำนวนปริมาณงาน

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานวางหินยาแนวกันกันดินพังทลาย (ช่วงที่ 2) บริเวณสามแยกโรงรม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือพื้นที่วางหินยาแนวไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียริ่ง / งานปรับพื้นที่/งานปรับเกรดเรียบ	93.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,790.00	2,790.00	
2	งานวางหินยาแนวกันดินพังทลาย	93.00	ลบ.ม.	350.00	32,550.00	150.00	13,950.00	46,500.00	
	รวมเงิน				32,550.00		16,740.00	49,290.00	
						คิดราคาเพียง		49,290.00	

(..พ.อ.อ.....)

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพชรดนัย วัชโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณการ

4.7

แบบ...
โครงการ...วางหินยาแนวกันดินพังทลาย
(ช่วงที่ 2) บริเวณสามแยกโรงรม


ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร

หรือพื้นที่วางหินยาแนวไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด


สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 (บ้านห้วยเกรียบ) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์



N
หมู่ 6 บ้านทองมงคล
หมู่ 2 บ้านโป่งโก
หมู่ 1 บ้านวังยาว
หมู่ 9 บ้านสามเพชร
หมู่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
หมู่ 10 บ้านราชมงคล
หมู่ 3 บ้านรามฤทธิ์ประสงค์
หมู่ 4 บ้านห้วยเกรียบ
หมู่ 8 บ้านในล็อค
หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์
อบต.
โครงการ...วางหินยาแนวกันดินพังทลาย
(ช่วงที่ 2) บริเวณสามแยกโรงรม
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร
หรือพื้นที่วางหินยาแนวไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด
แผนที่ตำบลทองมงคล



แผนที่โดยสังเขป



แปลน



รูปตัด

โครงการ...วางหินยาแนวกันดินพังทลาย (ช่วงที่ 2) บริเวณสามแยกโรงรม		
ขนาดกว้าง	3.00	เมตร
ยาว	31.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.10-0.20	เมตร
หรือพื้นที่วางหินยาแนวไม่น้อยกว่า	93.00	ตารางเมตร

แบบ...

โครงการ...
วางหินยาแนวกันดินพังทลาย

สถานที่ดำเนินการ

(ช่วงที่ 2) บริเวณสามแยกโรงรม
หมู่ที่ 4 (บ้านห้วยเกรียบ)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล เอี่ยวงามดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/ตรวจแบบ

(นายพชรดนัย วัชไรทัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ อินประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล

อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล