

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมขยายบล็อคคอนเวิร์ส สายซอยร่วมใจพัฒนาบริเวณไร่โกเหนียว หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการต่อเติมขยายบล็อคคอนเวิร์ส สายซอยร่วมใจพัฒนาบริเวณไร่โกเหนียว หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด ๔ ช่อง กว้างช่องละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการต่อเติมขยายบล็อคคอนเวิร์ส สายซอยร่วมใจพัฒนาบริเวณไร่โกเหนียว หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการต่อเติมขยายบล็อคคอนเวิร์ส สายซอยร่วมใจพัฒนาบริเวณไร่โกเหนียว หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด ๔ ช่อง กว้างช่องละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอดิศักดิ์ บุญธรรม กรรมการ

๖.๓ นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน์ กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติม ขยาย**บล็อคคอนเวิร์ส** สายซอยร่วมใจพัฒนา บริเวณไร่โกเหนียว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลาง ณ วันที่ 27 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อลอดเหลี่ยม	239,229.08	1.2517	299,443.04	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,443.04	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			299,400.00	
	สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อลอดเหลี่ยม **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติม ขยายบล็อคคอนเวิร์ส สายซอยร่วมใจพัฒนา บริเวณไร่โกเหนียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม **เมื่อวันที่** 29 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	200	ตร.ม.	-	-	20.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานขุดดิน	100	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,500.00	12,500.00	
3	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	57	ตร.ม.	-	-	70.00	3,990.00	3,990.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	36	ลบ.ม.	1,970.00	70,920.00	306.00	11,016.00	81,936.00	
5	งานคอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.ม.	1,870.00	7,012.50	306.00	1,147.50	8,160.00	
6	งานทรายหยาบ	3.75	ลบ.ม.	560.00	2,100.00	99.00	371.25	2,471.25	
7	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- RB ขนาด 6 มม.	0.020	ตัน	20,388.00	407.76	4,100.00	82.00	489.76	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.040	ตัน	18,183.00	55,276.32	3,300.00	10,032.00	65,308.32	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.270	ตัน	23,825.00	6,432.75	3,300.00	891.00	7,323.75	
8	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh 0.20x0.20 หนา 4 มม.	30	ตร.ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	
	ยอดยกไป							187,229.08	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อลอดเหลี่ยม **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/2**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติม ขยาย**บล็อคคอนเวิร์ส** สายซอยร่วมใจพัฒนา บริเวณไร่โกเหนียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม **เมื่อวันที่** 27 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

ยอดยกมา 199,729.08 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานลวดผูกเหล็ก	90	กก.	50.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
10	งานไม้แบบอัด 50%	50	ลบ.ฟ.	350.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	10.1 ค่าแรงไม้แบบ	110	ตร.ม.	-	-	133.00	14,630.00	14,630.00	
11	ไม้ค้ำยัน 4" ยาว 4.00 เมตร	50	ต้น	180.00	9,000.00	20.00	1,000.00	10,000.00	
12	ตะปูตอกแบบ	80	กก.	39.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
13	งานดินถมกลับ	15	ลบ.ม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	รวมเงิน							239,229.08	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวณัฐกุล กุลนารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา